

# MAKE THE BEST QUALITY

			インラインモニタリング 				オフライン検査 			
			Q1140 	ACD 	CFA+ 	Q1250 scalable 	Komax 341 	Q1210, Q2205 	Komax 345 	MicroLab 
電線搬送	Splice スプライス 		●							
	Insulation fault detection 被覆傷検知 		●						●	
カット&ストリップ	Pulled strands 芯線の飛び出し検知 			●		●*			●	
	Strip check ストリップチェック 			●		●			●	
	Strip length ストリップ長さ 				●	●*				
	Wire splay 芯線先端の開き 			●		●*			●	
	Notched strand 芯線切れ 			●					●	
	Missing strand 芯線欠け 			●	●	●*		●	●	●
	Scored strand 芯線擦り傷 			●					●	
	Partial strip 不完全なストリップ 				●	●*		●	●	
	Insulation burrs 被覆残り 				●	●*		●	●	
	防水栓挿入	Seal position 防水栓位置 					●*			●
Seal presence 防水栓の有無 						●			●	
Insulation in front of seal 被覆先端からの防水栓位置 						●*			●	
Seal orientation 防水栓の向き 						●*			●	
Pierced seal 防水栓の誤挿入 						●*			●	
クリンプ	Crimp height クリンプ高さ 						●			●
	Crimp width クリンプ幅 						●			●
	Insulation crimp height 被覆部クリンプ高さ 						●			●
	Pull-out force 引っ張り強さ 							●		
	Missing terminals 端子の有無 				●	●				
	Crimped-on strands 不完全な圧着 					●*			●	●
	Protruding strands 芯線の飛び出し 				●	●*			●	
	Conductor visibility 端子から芯線の飛び出し 					●*			●	
	Distance insulation to conductor crimp 被覆の先端から圧着までの距離 				●	●*			●	
Conductor brush length 芯線のブラシ長さ 				●	●*			●		

- 完全
- 部分的
- \* オプション